

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณหลังวัดวิมลมรรคาราม หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อกระดาน ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี.....  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๙๖,๔๗๐.๑๑.-...บาท.....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...ใช้ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐X๑.๐๐ เมตร (ท่อ มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๑.๐๐X๑.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๕๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดานกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๙๖,๔๗๐.๑๑.-บาท
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวจีระวรรณ	อุปติ	ปลัด อบต.บ่อกระดาน
๒. นายถนอมศักดิ์	รวมธรรม	รองปลัด อบต.
๓. นายโสพิศ	จงจุดเทียน	นายช่างโยธา

๖. บัญชีประมาณประมาณการราคากลาง

**สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

ประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

สถานที่ บริเวณหลังวัดวิมลธรรมคาราม หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อกระดาน ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๖๐,๐๑๙.๖๕	๑.๒๗๒๖	๒๐๓,๖๔๑.๐๐	เงื่อนไข
๒	ประเภทงานทาง	๑๔๔,๗๔๔.๘๗	๑.๓๓๒๒	๑๙๒,๘๒๙.๑๑	ทั้งหมด
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	อยู่ในรูป
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	จำนวน ๒ ป้าย	FACTOR F
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %	-	-	-	แล้ว
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %	-	-	-	
	เงินดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %	-	-	-	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % (VAT)	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๙๖,๔๗๐.๑๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๓๙๖,๔๗๐.๑๑	
	ตัวอักษร (สามแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์)				
	อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท/ลิตร				
	กำหนดงานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจิระวรรณ อุปติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายถนอมศักดิ์ รวมธรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโสพิศ จงจุดเทียน)



## ใบประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก

ปริมาณงาน ใช้ท่อ คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร (ท่อ มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปขนาด ๑.๐๐x ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๕๕ เมตร

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังวัดวิมลวรรณคาราม หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อกระดาน ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑.	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด	๑๓๙.๐๐	ท่อน	๕๓๔.๕๘	๗๔,๓๐๖.๖๒	๔๒๑.๐๐	๕๘,๕๑๙.๐๐	๑๓๒,๘๒๕.๖๒	
	Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. (ท่อ มอก.ชั้น๓)								
๒.	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	๔๘.๖๕	ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๑๐,๗๐๓.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๒๑๖.๒๕	๑๑,๙๑๙.๒๕	
๓.	บ่อพักสำเร็จรูป ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๒๐ ม.	๑๖.๐๐	บ่อ	๒,๒๐๐.๐๐	๓๕,๒๐๐.๐๐	-	-	๓๕,๒๐๐.๐๐	
๔.	งานเสริมบ่อพัก								
	๔.๑ คอนกรีตโครงสร้าง	๒.๘๘	ลบ.ม.	๑,๗๕๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	๔๓๖.๐๐	๑,๒๕๕.๖๘	๖,๒๙๕.๖๘	
	๔.๒ ไม้แบบ	๑๗.๒๘	ลบ.ฟ.	๖๐๔.๐๕	๑๐,๔๓๗.๙๘	-	-	๑๐,๔๓๗.๙๘	
	-ค่าแรงไม้แบบ	๕๗.๖๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	-	๗,๖๖๐.๘๐	
	๔.๓ เหล็ก Ø ๙ มม.(SR๒๔)	๐.๑๓๐	ตัน	๒๐,๖๐๑.๘๗	๒,๖๗๘.๒๔	๒,๘๐๗.๐๐	๓๖๔.๙๑	๓,๐๔๓.๑๕	
	๔.๔ ลวดผูกเหล็ก	๓.๙๐	กก.	๓๗.๓๘	๑๔๕.๗๘	-	-	๑๔๕.๗๘	
	๔.๕ เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๔ มม.	๑๘๔.๐๐	กก.	๒๐.๓๘	๓,๗๔๙.๙๒	๘.๕๐	๑,๕๖๔.๐๐	๕,๓๑๓.๙๒	
	ยาว ๖.๐๐ เมตร น้ำหนัก ๑๘.๔๐ กก.								
	๔.๖ สีกันสนิม	๑๙.๒๐	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๓๕.๐๐	๖๗๒.๐๐	๑,๖๓๒.๐๐	

	ยกยอดไป								๒๑๔,๔๗๔. ๑๘

แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ / ๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา							๒๑๔,๔๗๔.๑ ๘	
<b>๕.</b>	<b>งานฝ้าบ่อพัก คสล.</b>								
	๕.๑ คอนกรีตโครงสร้าง	๐.๖๓๓	ลิป.ม.	๑,๗๕๐.๐๐	๑,๑๐๗.๗๕	๔๓๖.๐๐	๒๗๕.๙๘	๑,๓๘๓.๗๓	
	๕.๒ เหล็ก Ø ๙ มม. (SR ๒๔)	๐.๑๐๓	ตัน	๒๐,๖๐๑.๘๗	๒,๑๒๑.๙๙	๒,๘๐๗.๐๐	๒๘๙.๑๒	๒,๔๑๑.๑๑	
	๕.๓ เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๔ มม.	๒๗๖.๐๐	กก.	๒๐.๓๘	๕,๖๒๔.๘๘	๘.๕๐	๒,๓๔๖.๐๐	๗,๙๗๐.๐๐	
	ยาว ๖.๐๐ เมตร น้ำหนัก ๑๘.๔๐ กก.								
	๕.๔ ลวดผูกเหล็ก	๓.๐๙	กก.	๓๗.๓๘	๑๑๕.๕๐	-	๑๑๕.๕๐	๑๑๕.๕๐	
	๕.๕ สังกะสี	๑๘.๐๐	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๖๓๐.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	
<b>๖.</b>	<b>ลูกรังถมปรับพื้น</b>	๔๙๖.๐๐	ลิป.ม.	๑๕๕.๐๐	๗๖,๘๘๐.๐๐	-	๗๖,๘๘๐.๐๐	๗๖,๘๘๐.๐๐	
	<b>รวมยอด</b>							<b>๓๐๔,๗๖๔.๕</b>	

## ใบเสนอราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก

ปริมาณงาน ใช้ท่อ คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร (ท่อ มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปขนาด ๑.๐๐x ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๕๕ เมตร

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังวัดวิมลมรรคาราม หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อกระดาน ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑.	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. (ท่อ มอก.ชั้น๓)	๑๓๙.๐๐	ท่อน						
๒.	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	๔๘.๖๕	ตร.ม.						
๓.	บ่อพักสำเร็จรูป ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๒๐ ม.	๑๖.๐๐	บ่อ						
๔.	งานเสริมบ่อพัก								
	๔.๑ คอนกรีตโครงสร้าง	๒.๘๘	ลบ.ม.						
	๔.๒ ไม้แบบ	๑๗.๒๘	ลบ.ฟ.						



		รวมยอด							

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา  
 (.....)  
 ตำแหน่ง.....

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน.....บาท  
 ค่าอำนาจการ + ค่ากำไร + ค่าภาษี.....บาท  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท



