

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการถมดินขยายไหล่ทางถนนบดอัดแน่น หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อกระดาน.....
ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๒๓,๑๔๔.๗๙.-...บาท.....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ถมดินขยายไหล่ทางถนนบดอัดแน่น ปริมาณงานกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ลงลูกรังปรับระดับพื้นหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐X๑.๐๐ เมตร (ท่อ มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๑๐ ท่อน
.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๒๓,๑๔๔.๗๙.-บาท
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางสาวจิระวรรณ อุปติ ปลัด อบต.บ่อกระดาน
 ๒. นายถนอมศักดิ์ รวมธรรม รองปลัด อบต.
 ๓. นายโสพิศ จงจุดเทียน นายช่างโยธา

๖. บัญชีประมาณประมาณการราคากลาง

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

ประเภทงาน โครงการถมดินขยายไหล่ทางถนน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

สถานที่ หมู่ ๔ บ้านบ่อกระดาน ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร		-		เงื่อนไข
๒	ประเภทงานทาง	๙๒,๔๓๗.๑๗	๑.๓๓๒๒	๑๒๓,๑๔๔.๗๙	ทั้งหมด
๓	ประเภทงานชลประทาน		-	-	อยู่ในรูป
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		-	จำนวน ๒ ป้าย	FACTOR F
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %		-		แล้ว
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %		-		
	เงินดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %		-		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % (VAT)		-		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๒๓,๑๔๔.๗๙	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๒๓,๑๔๔.๗๙	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)				
	อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร				
	กำหนดงานให้แล้วเสร็จ ๖๐ วัน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจิระวรรณ อุปติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายถนอมศักดิ์ รวมธรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโสพิศ จงจุดเทียน)

ใบประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง ถมดินขยายไหล่ทางถนนบดอัดแน่น

ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ลุงก์ปรับระดับพื้นหน้าเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.

ขนาด \varnothing ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร (ท่อ มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๑๐.๐๐ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อกระดาน ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑.	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลาง	๑๒.๐๐	ต้น	๒๔๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๕๒.๐๐	๖๒๔.๐๐	๓,๕๐๔.๐๐	
	ขนาด ๐.๑๕ x ๓.๐๐ เมตร								
๒.	ลูกรังรองพื้นปรับระดับกันคลอง	๘.๖๔	ลบ.ม.	๑๔๓.๓๘	๑,๒๓๘.๘๐	๔๑.๐๒	๓๕๔.๔๑	๑,๕๙๓.๒๑	
๓.	แผ่นพื้นสำเร็จรูปขนาด	๓.๕๐	ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๗๗๐.๐๐	๒๕.๐๐	๘๗.๕๐	๘๕๗.๕๐	
๔.	ท่อ คสล. \varnothing ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร	๑๐.๐๐	เมตร	๑,๖๕๙.๘๑	๑๖,๕๙๘.๑๐	๕๑๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๒๑,๖๙๘.๑๐	
	(ท่อ มอก. ชั้น ๓)								
๕.	ดินถม	๕๘๙.๐๐	ลบ.ม.	๕๗.๙๙	๓๔,๑๕๖.๑๑	๑๙.๓๖	๑๑,๔๐๓.๐๔	๔๕,๕๕๙.๑๕	
๖.	ลูกรัง	๔๘.๙๖	ลบ.ม.	๑๔๓.๓๘	๗,๐๑๙.๘๘	๔๑.๐๒	๒,๐๐๘.๓๓	๙,๐๒๘.๒๑	
๗.	งานดาตคอนกรีต								
	๗.๑ คอนกรีตโครงสร้าง	๔.๒๐	ลบ.ม.	๑,๗๕๐	๗,๓๕๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑,๒๘๕.๒๐	๘,๖๓๕.๒๐	
	๗.๒ ตะแกรง wire mesh	๖๐.๐๐	ตร.ม.	๒๑.๐๓	๑,๒๖๑.๘๐	๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๕๖๑.๘๐	
	ขนาด \varnothing ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. #								
	รวมยอด							๙๒,๔๓๗.๑๗	

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน.....บาท

ค่าอำนาจการ + ค่ากำไร + ค่าภาษี.....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

