

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ชอยบ้านก้านนสงคราม หมู่ที่ ๒  
บ้านหนองแรต ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๙๖,๐๐๐.-...บาท.....

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ให้มีปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร  
ระยะทางยาว ๒๑๐ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๙๖,๐๐๐.-บาท

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                   |            |                    |
|-------------------|------------|--------------------|
| ๑. นางสาวจิระวรรณ | อุปติ      | ปลัด อบต.บ่อกระดาน |
| ๒. นายถนอมศักดิ์  | รวมธรรม    | รองปลัด อบต.       |
| ๓. นายโสพิศ       | จงจุดเทียน | นายช่างโยธา        |

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

**สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

สถานที่ ซอยบ้านก้านสงคราม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแรด ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	เงื่อนไข
๒	<b>ประเภทงานทาง</b>	<b>๒๙๘,๓๘๘.๘๐</b>	<b>๑.๓๓๒๒</b>	<b>๓๙๗,๕๑๓.๕๕</b>	ทั้งหมด
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	อยู่ในรูป
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	จำนวน ๒ ป้าย	FACTOR F
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %	-	-	-	แล้ว
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %	-	-	-	
	เงินดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %	-	-	-	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % (VAT)	-	-	-	
<b>สรุป</b>	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>๓๙๗,๕๑๓.๕๕</b>	
	<b>คิดเป็นเงินประมาณ</b>			<b>๓๙๗,๕๑๓.๕๕</b>	
	<b>ตัวอักษร(สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)</b>				
	อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร				
	กำหนดงานให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวจิระวรรณ อุดิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายถนอมศักดิ์ รวมธรรม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโสพิศ จงจตุเทียน)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



ใบเสนอราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๐ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านก้านนงสงคราม (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแรด ตำบลบ่อกระดาน อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑.	งานปรับเกรดเกลี่ยบดอัด พื้นทางเดิม	๗๓๕.๐๐	ตร.ม.						
๒.	ทรายหยาบ	๓๖.๗๕	ลบ.ม.						
๓.	คอนกรีตโครงสร้าง	๑๑๐.๒๕	ลบ.ม.						
๔.	เหล็กตะแกรง wire mesh ขนาด Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๗๓๕.๐๐	ตร.ม.						
๕.	เหล็ก Dowel Ø ๑๕ มม.	๐.๐๖๓	ตัน						
๖.	เหล็ก Dowel Ø ๑๙ มม.	๐.๐๒๐	ตัน						
๗.	ท่อ PVC Ø ๑”(ชั้น ส.๕)	๔.๕๐	ม.						
๘.	ฝาอุดท่อ PVC Ø ๑”(ชั้น ส.๕)	๑๘.๐๐	อัน						
๙.	โฟม หนา ๐.๐๒ มม.	๖.๐๐	แผ่น						
๑๐.	ไม้แบบ	๑๔.๒๒	ลบ.ฟ.						
๑๑.	ค่าแรงไม้แบบ	๖๓.๐๐	ตร.ม.						
๑๒.	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	๗๐.๐๐	ม.						
	<b>รวมยอด</b>								

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา  
(.....)  
ตำแหน่ง.....

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน.....บาท  
ค่าอำนวยความสะดวก + ค่ากำไร + ค่าภาษี.....บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

## ใบประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๐ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านก้านนสงคราม (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแรต ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑.	งานปรับเกรดเกลี่ยบดอัด พื้นที่เดิม	๗๓๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๘.๒๒	๖,๐๔๑.๗๐	๖,๐๔๑.๗๐	
๒.	ทรายหยาบ	๓๖.๗๕	ลิป.ม.	๖๕๔.๒๑	๒๔,๐๔๒.๒๒	๙๙.๐๐	๓,๖๓๘.๒๕	๒๗,๖๘๐.๔๗	
๓.	คอนกรีตโครงสร้าง	๑๑๐.๒๕	ลิป.ม.	๑,๗๕๐.๐๐	๑๙๒,๙๓๗.๕๐	๓๐๖.๐๐	๓๓,๗๓๖.๕๐	๒๒๖,๖๗๔.๐๐	
๔.	เหล็กตะแกรง wire mesh ขนาด Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๗๓๕.๐๐	ตร.ม.	๑๘.๖๙	๑๓,๗๓๗.๑๕	๕.๐๐	๓,๖๗๕.๐๐	๑๗,๔๑๒.๑๕	
๕.	เหล็ก Dowel Ø ๑๕ มม.	๐.๐๖๓	ตัน	๒๓,๑๐๘.๔๑	๑,๔๕๕.๘๓	๓,๔๐๑.๐๐	๒๑๔.๒๖	๑,๖๗๐.๐๙	
๖.	เหล็ก Dowel Ø ๑๙ มม.	๐.๐๒๐	ตัน	๒๔,๘๗๑.๙๖	๔๙๗.๔๔	๓,๔๐๑.๐๐	๖๘.๐๒	๕๖๕.๔๖	
๗.	ท่อ PVC Ø ๑”(ชั้น ๘.๕)	๔.๕๐	ม.	๑๗.๕๒	๗๘.๘๔	-	-	๗๘.๘๔	
๘.	ฝาอุดท่อ PVC Ø ๑”(ชั้น ๘.๕)	๑๘.๐๐	อัน	๑๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	-	-	๑๘๐.๐๐	
๙.	โฟม หนา ๐.๐๒ มม.	๖.๐๐	แผ่น	๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	-	-	๑๒๐.๐๐	
๑๐.	ไม้แบบ	๑๔.๒๒	ลิป.ฟ.	๖๐๔.๐๕	๘,๕๘๙.๕๙	-	-	๘,๕๘๙.๕๙	
๑๑.	ค่าแรงไม้แบบ	๖๓.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๘,๓๗๙.๐๐	๘,๓๗๙.๐๐	
๑๒.	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	๗๐.๐๐	ม.	๑๔.๒๕	๙๙๗.๕๐	-	-	๙๙๗.๕๐	



