

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐X๑.๐๐ เมตร.....

(ท่อ มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป หมู่ที่ ๔

บ้านปอกระดาน ตำบลปอกระดาน

อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
กระดาน.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๑๓,๗๐๐.-...

บาท.....

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อ
พักสำเร็จรูป โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานขุดดินด้วยเครื่องจักร
๗๘.๐๐ ลบ.ม.
- งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๐.๖๐X๑.๐๐ม. (มอก.ชั้น ๓) ๗๕ ท่อน
- งานบ่อพักสำเร็จรูป ๑.๐๐ X๑.๐๐X๑.๒๐ เมตร
๕.๐๐ บ่อ
- แผ่นพื้นสำเร็จรูป
๑๕.๗๕ ลบ.ม.

งานเสริมบ่อพัก

- คอนกรีต ๒๔๐ Ksc
๐.๙๐
ลบ.ม.

- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR.๒๔) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙.๐๐ ลบ.ม.
- ลวดผูกเหล็ก
๒.๐๐ กก.
- เหล็กฉาก ๕๐X๕๐X๔ มม.ยาว ๖ ม.น้ำหนัก ๑๘.๔๐
กก. ๗๓.๖๐ กก.
- ทาสีกันสนิม
๖.๐๐ ตร.ม.

งานไม้แบบ

- ไม้แบบ
๕.๔๐ ลบ.ฟ.
- ค่าแรงไม้แบบ
๑๘.๐๐ ตร.ม.
- ตะปู
๒.๐๐ กก.

งานฝ้าบ่อพัก คสล.

- คอนกรีต ๒๔๐ Ksc
๐.๒๘ ลบ.ม.
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR.๒๔) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ มม ๐.๐๓๒ ตัน
- ลวดผูกเหล็ก
๑.๐๐ กก.
- เหล็กฉาก ๕๐X๕๐X๔ มม. ยาว ๖ ม.น้ำหนัก
๑๘.๔๐ กก. ๙๒.๐๐ กก.
- ทาสีกันสนิม
๕.๖๒ ตร.ม.

- ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕
๑๖.๐๐ เมตร

-๒-

งานซ่อมแซมผิวจราจร

- คอนกรีต ๒๔๐ Ksc
๑.๑๒ ลบ.ม.
- เหล็กตะแกรง wire mesh ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. ๘.๒๕ ตร.ม.
- ถมหินคลุกปรับพื้น
๑๕.๐๐ ลบ.ม.

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๑๑๓,๗๐๐.-บาท

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------------|------------|----------------|
| ๑. นางสาวจิระวรรณ
กระดาน | อุปติ | ปลัด อบต.บ่อ |
| ๒. นางสาวพรรณนภา
สำนักปลัด | เจือทอง | หัวหน้า |
| ๓. นายโสพิศ
แผนและก่อสร้าง | จงจุดเทียน | หัวหน้าฝ่ายแบบ |

๖. บัญชีประมาณประมาณการราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 ประเภทงาน วางท่อระบายน้ำ กสธ.หรือบ่อน้ำฝักน้ำเสีย
 สถานที่ก่อสร้าง หน้าบ้าน อ.อบต.ถ้ำสิงห์ ริมถนน หมู่ที่ 4 บ้านบ่อกระดาน ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาตามเมื่อวันที่ 03 / มี.ค. / 2559 ตามแบบแปลนเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าจ้าง ต้นทุน	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานบ่อพัก (ประเภทงานอาคาร)	38,128.62	1.2726	48,522.48	เงื่อนไข Factor F
2	งานวางท่อระบายน้ำ กสธ. (ประเภทงานทาง)	48,778.65	1.3365	65,192.66	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	ปีละโครงการก่อสร้าง จำนวน			1 ไร่	เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ปี
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					พื้นที่ปลูก -
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			113,715.14	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างงบประมาณเพียงจำนวน			113,700.00	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวพัชรรณ อุดม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวพรเมษา เกียรติ)

หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโสภิต จงคุณ)

หัวหน้าฝ่ายช่าง

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

หมายเหตุ: ๑. ขาดเอกสารข้อสั่งการ

งานวิจัยก่อนจะนำผลไปใช้ ควรศึกษาถึง ๒ ประเด็น คือ ๑. ผลการวิจัยที่ได้นั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด ๒. ผลการวิจัยนั้นมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยหรือไม่

๑๐๐ คนที่ผ่านเกณฑ์

นายแพทย์ ศ.ดร.ทศพร ลิ้มลิมานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

100-1118-42791

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

1971

03.11.1999

Продолжение

[illegible]

[illegible]

(นางสาว).....ผู้ประสานงาน

(นาย) ไร่รักษ์ ๓๔๕ ถนนวิภาวดี

