

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...บริเวณโรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ..

หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อตะคร้อ ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน.....

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๒๕,๐๐๐.-บาท.....
1. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริเวณโรงเรียนบ้านบ่อ...ตะคร้อ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อตะคร้อ ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี.....โดยมี.....รายละเอียดดังนี้.....

โรงอาหารกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๒.๐๐ม.

- งานปรับพื้นที่ดำเนินการวางผังก่อสร้าง	๑.๐๐	หน้า
- ขุดดินพร้อมถมกลับ	๑๐.๔๐	ลบ.ม.
- ทราดยาบหุ้มอัดน้ำแน่น	๐.๔๐	ลบ.ม.
- คอนกรีตหยาบ หน้า ๐.๐๕ ม.	๐.๔๐	ลบ.ม.
- คอนกรีต ๒๔๐ Ksc.	๑๖.๔๓	ลบ.ม.
- เหล็กเส้นกลม RB ๑๒ มม.	๐.๓๐๕	ตัน
- เหล็กเส้นกลม RB ๙ มม.	๐.๐๕๐	ตัน
- เหล็กเส้นกลม RB ๖ มม.	๐.๐๗๕	ตัน
- เหล็กตะแกรง WIRE MESHขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. @ ๒๐ #มม. ๙๑.๐๐	๙๑.๐๐	ตร.ม.
- ลวดผูกเหล็ก	๑๓.๐๐	กก.
- ไม้แบบ	๓๐.๘๐	ลบ.ฟ.
- ไม้คร่าว	๑๕.๔๐	ลบ.ฟ.
- ค่าแรงไม้แบบ	๖๑.๖๐	ตร.ม.
- ตะปู	๑๘.๔๘	กก.

งานโครงสร้างหลังคา

- | | | |
|--------------------------------|----------|-----|
| - เหล็กตัวซี ๑๒๕X๕๐X๒๐X๓.๒ มม. | ๑,๐๕๘.๕๐ | กก. |
|--------------------------------|----------|-----|

เขียนโดย

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:47 น.

- เหล็กตัวซี ๑๐๐X๕๐X๒๐X๓.๒ มม. ๙๘๕.๖๖ กก.
- กระเบื้องลอนคู่ ๑.๒๐X๐.๕๐X๐.๐๕ มม.(สี) ๒๔๗.๐๐ แผ่น
- ไม้สำเร็จรูปปิดช่วงบน ๒๒.๐๐ ม.
- โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี
- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ๑"X๘" ทับด้วย ๑"X๖" ๔๒.๐๐ เมตร
- รางระบายน้ำฝนสแตนเลส ๒๘.๐๐ เมตร

- นอตยึดกระเบื้อง ๓๐๗.๐๐ ตัว

งานผนัง

- ผนังก่ออิฐบล็อก ๗๘.๓๕ ตร.ม.
- ผนังฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง) ๑๘๘.๒๒ ลบ.ม.

งานผิวพื้น

- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดหยาบ ขนาด ๕๐X๕๐ CM(รวมปูนทรายและยาแนว)

๖.๔๕ ตร.ม.

- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๖๐X๖๐ CM (รวมปูนทรายและยาแนว) ๓๗.๕๑ ตร.ม.

- พื้นกระเบื้องเคลือบปูห้องน้ำชนิดหยาบ ขนาด ๘X๘(รวมปูนทรายและยาแนว) ๗.๙๘ ตร.ม.

งานทาสี

- ทาสีน้ำพลาสติก ๒๐๐.๐๐ ตร.ม.
- ทาสีน้ำมันทั่วไป ๖๐.๐๐ ตร.ม.

เขียนโดย

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:47 น.

งานประตู่ – หน้าต่าง

- ประตูเหล็ก ป1 ๒.๐๐ ชุด
- ประตูเหล็ก ป2 ๑.๐๐ ชุด
- ประตู ป3 ๑.๐๐ ชุด
- ประตู PVC ป4 ๓.๐๐ ชุด
- หน้าต่างประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึงแบบทึบลอนคู่ เหล็กหนา ๐.๓๐ มม.

งานสุขภัณฑ์

- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ (เด็กเล็ก) ๓.๐๐ ชุด
- สายฉีดชำระ ๓.๐๐ ชุด
- ผักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว ๓.๐๐ ชุด
- กระจกเงา ๓.๐๐ ชุด
- ราวจับแขวนผ้า (เจาะยึดสกรู) ๓.๐๐ ชุด
- กล้องใส่กระดาษชำระ ๓.๐๐ ชุด
- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลืน ๓.๐๐ ชุด
- แผงกันบัสสาวะชาย ๗.๐๐ ชุด
- ที่บัสสาวะชายพร้อมวาล์วกดพร้อมอุปกรณ์ ๖.๐๐ ชุด
- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ ๗.๐๐ ชุด
- กระจกเงา ๑.๐๐ ชุด
- ที่แขวนแก้ว/ผ้าเช็ดหน้า ๑๕.๐๐ ชุด

- งานบ่อเกรอะ – บ่อซึม ๒.๐๐ ชุด

งานระบบไฟฟ้า

- โคมไฟฟ้าแบบเปลือยหลอดฟลูออเรสเซนต์ ๑x๓๖ วัตต์ ๑๐.๐๐ ชุด
- สวิตช์เปิด – ปิด ๑๐.๐๐ ชุด
- แผงควบคุมไฟฟ้า ๑.๐๐ ชุด

1. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๕๒๕,๐๐๐.-บาท
1. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

เขียนโดย

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:47 น.

- | | | | |
|----|----------------|------------|------------------------------|
| 1. | นางสาวจิระวรรณ | อุปติ | ปลัด อบต.บ่อกระดาน |
| 1. | นายไศศุรีย์ | เขื่อนาค | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ |
| 1. | นายโสพิศ | จงจุดเทียน | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง |