เขียนโดย
วันศุกร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 00:00 น.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๗๑,๘๐๐.-...บาท.....

3.ลักษณะงานโดยสังเขป.....ก่อสร้างหลังคาคุมสนามฟุตซอลประจำหมู่บ้าน โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

-	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	๘.๑๑	ลบ.ม
-	ทรายชุ่มอัดน้ำแน่น	๐.๕๘	ลบ.ม.
-	คอนกรีตหยาบ	๐.๕๘	ลบ.ม.
-	คอนกรีต ๒๔๐ Ksc	๒.๓๖	ลบ.ม
-	เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	๐.๐๘๓	ตัน.
-	เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	๐.๐๓๔	ตัน
-	เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	๐.๐๐๘	ตัน
-	เหล็กแผ่นขนาด ๐.๓๐X๐.๓๐X๑๙ มม.	๓๗.๕๐	กก.
-	น๊อต ๒๕ มม. ยาว ๐.๘๐ เมตร	๑๖.๐๐	ตัว
-	งานไม้แบบ		
-	ไม้แบบ	๑.๗๓	ลบ.ฟ.
-	ไม้เคร่า	๐.๕๒	ลบ.ฟ
-	ค่าแรงไม้แบบ	๕.๗๖	ตร.ม.
-	ตะปู	๕.๐๐	กก.
-	ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว หนา ๒.๕ มม.	๗๐๙.๔๓	กก.
-	ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว หนา ๒. มม.	๑๔๖.๘๒	กก.
-	ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้วหนา ๒ มม.	๑๔๐.๔๗	กก.
-	แปเหล็ก C ๗๕X๔๕X๑๕X๓.๒ มม.	๘๑๐.๐๐	กก.
-	หลังคาเหล็กรีดลอน หนา ๐.๔ มม	๒๗๕.๒๙	ตร.ม.
-	สีน้ำมัน	๖๗๔.๐๐	ตร.ม.
-	เหล็ก H ๑๗๕X๑๗๕X๗.๕X๑๑ มม. ยาว ๖.๐๐ ม.	๙๖๔.๘๐	กก.

เขียนโดย
วันศุกร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 00:00 น.

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.-บาท

5.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายวสุธันย์ ศรีวิเชียน รองปลัด อบต.บ่อกระดาน
1. นายโสพิศ จงจุดเทียน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
1. นางสาววิลาสิณี สรวยศรีเมือง เจ้าพนักงานธุรการ

6.บัญชีประมาณประมาณการราคากลาง (แนบไฟล์)