

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผลิตปุ๋ย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน.....

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๗๔,๐๐๐.-...บาท.....
1. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผลิตปุ๋ย.....โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปุ๋ย

- งานรื้อถอนวัสดุถุงหลังคา (กระเบื้องลอนคู่) ๒๘๘.๐๐ ตร.ม.
- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก ๒๘๘.๐๐ ตร.ม.
- งานรื้อถอนเสา คสล.ที่ชำรุด ๔.๐๐ ตร.ม.
- งานรื้อถอนอิฐที่ชำรุด ๑๔.๐๐ ตร.ม.
- คอนกรีต ๒๔๐Ksc. ๒๒.๐๐ ลบ.ม
- เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม.๑๐.๒๐#ม .

๒๑๑.๐๐ ตร.ม.

- เหล็กเส้นกลม DB ๑๒ มม. ๔๘.๐๐ กก.

- เหล็กเส้นกลม RB ๖ มม. ๒๕.๐๐ กก.

- หินคลุกรองพื้น ๔๒.๐๐ ลบ.ม.

เขียนโดย

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2016 เวลา 09:25 น. -

- ไม้แบบ ๑๔.๐๐ ลบ.ฟ.

- ไม้กระยา ๔.๐๐ ลบ.ฟ.

- ค่าแรงไม้แบบ ๑๔.๐๐ ตร.ม.

- ตะปู ๒.๐๐ กก.

งานโครงสร้างหลังคา

- เหล็ก C๑๒๕x๕๐x๒๐x๓.๒ มม. ๑,๐๖๗.๐๐ กก.
- เหล็ก C๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม. ๑,๐๒๘.๐๐ กก.
- เหล็ก C๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม. ๑,๐๖๘.๐๐ กก.
- หลังคาเหล็กรีดลอนหนา ๐.๔ มม. ๓๐๒.๐๐ ตร.ม.
- ครอบข้างหลังคาเหล็ก ๔๓.๐๐ เมตร
- สีนํ้ามัน ๑๙๙.๐๐ ตร.ม.
- ผนังฝ้าเซอร์ลาโครคราวเหล็กกล่อง ๘.๔๐ ตร.ม.
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ๑๔.๔๐ ตร.ม.
- ผนังทาสีกันนกพร้อมโครงเหล็กกล่อง ๑"X๒" หนา ๑.๒ มม ๑๐๔.๔๗ ตร.ม.
- งานประตูเหล็กทาสีบานเปิด ๑๒.๓๘ ตร.ม.

1. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๗๔,๐๐๐.-บาท
1. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

1. นายวสุธัญย์ ศรีวิเชียร รองปลัด อบต.บ่อกระดาน
1. นายโสพิศ จงจุดเทียน หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
1. นางสาวสาวณี สุวิริยะศิริ นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

เขียนโดย

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2016 เวลา 09:25 น. -

บัญชีประมาณประมาณการราคากลาง (แนบท้าย)